

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
ΟΔΟΠΟΪΙΑ									
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ 1123 Α	m3	4.304,38	2,79	12.009,21		
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 2227	m3	40,90	28,92	1.182,83		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								13.192,04	
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
3	B-4.1	Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια	ΟΔΟ 3121B	m3	723,75	9,79	7.085,51		
4	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 ασπλο	ΟΔΟ 2531	m3	172,80	86,50	14.947,20		
5	B-51	Προχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 2921	m	2.160,00	9,60	20.736,00		
6	B-64.2	Γεωυφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ 7914	m2	60,00	1,80	108,00		
7	σχετ ΟΙΚ 79.81	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επιστρωση έγχρωμων κυβόλιθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	60,00	20,00	1.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								44.076,71	
ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
8	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3121 Β	m3	1.780,00	13,59	24.190,20		
9	Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10	ΟΔΟ 3211 Β	m2	8.595,00	1,41	12.118,95		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								36.309,15	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
10	Δ-1	Κοπή ασφαλτοσκυροδεματος	ΟΙΚ 2269Α	m	200,00	1,00	200,00		
11	Δ-2.2	Αποξηση ασφαλτικού οδοστρωματος (φρεζαρισμα) βαθους εως 4 cm	ΟΔΟ 1132	m2	300,00	1,15	345,00		
12	Δ-3	Ασφαλτική προεπαλειψη	ΟΔΟ 4110	m2	8.595,00	1,20	10.314,00		
13	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4120	m2	300,00	0,45	135,00		
14	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	ΟΔΟ 4421B	τον	35,00	81,22	2.842,70		
15	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521B	m2	8.895,00	7,94	70.626,30		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:								84.463,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								178.040,90	
ΓΕ+ΟΕ 18%								32.047,36	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								210.088,26	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								31.513,24	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								241.601,50	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								333,98	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								241.935,48	
ΦΠΑ 24 %								58.064,52	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								300.000,00	

ΛΙΤΟΧΩΡΟ.../...../2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΛΙΤΟΧΩΡΟ/...../2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ/...../2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ